




**POMIESZCZENIE GOSPODARCZE:
RZUT FUNDAMENTÓW 1:50**



**POMIESZCZENIE GOSPODARCZE:
RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50**



KAWA FUNDAMENTOWA F-1
skala 1:20



UWAGI:

- ława fundamentowa F-1
- zbrojenie podłużne 4#12 (A-III)
- strzemiona $\emptyset 6$ (A-0) co 25cm

1. Fundamenty należy wykonać na warstwie podsypki płaskowej zagęszczonej mechanicznie.
2. Proj. ławy fundamentowe oraz ściany fundamentowe zakończyć w istniejących fundamentach:
- ławy: 4#16 L=50cm osadzone w istn. fundamencie na żywicy epoksydowej na głębokość 15cm,
- ściany: 2#12 L=50cm osadzone w istn. ścianach na żywicy epoksydowej co drugą spoinę na gł. 15cm
3. Posadowienie wykonać na nienaruszonym gruncie.
4. Dno wykopu podlegać odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.

BETON B20

STAL A-III (RB400) - #12

STAL A-0 (StOS) - Ø6

Izolacja pionowa: emulsja asfaltowa gr. min 2mm

Izolacija pozioma: Zxpapa na lepiku

Chudy beton podkładowy B7,5 gr. min. 10cm

Poziom posadowienia: -1,00 m p.p.t.

UWAGI:

DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAMPREGNOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTÓW ŚRODKÓW IMPREGNUJĄCYCH N.P. FOBOS, DREWNOCHRON.

MURŁATY M1 KOTWIĆ W WIENCACH CO ~120cm.

MURŁATY M2 MOCOWANE DO BOKU WIENCA

KOTWIC CO ~40cm KOTWAMI SEGMENTOWYMI M12.

WSZELKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z PODŁOŻEM ODDZIELIĆ PRZEKŁADKĄ Z PAPY.

DREWNO IGLASTE KLASY C27

KROKME: K-5x14cm

MURLATY: M1-14x14cm, M2-14x14cm

DESKI OKAPOWE: DO-3x14cm

WYMIARY PODANO W [cm]

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.			
OBIEKT, ADRES	Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16			
NAZWA, OPRAĆ.	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, BĘDZIN, ul. JOSELEWICZA 16 dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001		SKALA:	NR RYS:
	OCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU FRONTALOWEGO I OFICYN, REMONT DACHÓW, REMONT I PRZEBUDOWA ŚCIAN W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA CZEŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.			
NAZWA RYS.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE: RZUT FUNDAMENTÓW, RZUT KONSTRUKCJI DACHU. PROJEKT		1:20 1:50	A__13
	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	10/6/61	ARCHITEKTURA	KWIECIEŃ 2015r.
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	6/06/SŁOKK	ARCHITEKTURA	KWIECIEŃ 2015r.
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SŁK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	KWIECIEŃ 2015r.
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. GRZEGORZ ZAJĄC	PKK/0129/P00K/04	KONSTRUKCJA	KWIECIEŃ 2015r.