



POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
RZUT PRZYZIEMIĄ 1:50

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW.
0/1	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	kostka betonowa	12,60m ²



POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
RZUT DACHU 1:50



G - POSADZKA W POM. GOSPODARCZYM

- KOSTKA BETONOWA, PRASOWANA (CHODNIKOWA)	6 cm
- PODSPRKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	2 cm
- WARSTWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	15 cm
- WARSTWA PIASKOWA FILTRACYJNA	10 cm
- ISTN. PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE	

H - DACH NAD POM. GOSPODARCZYM

- PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
- PROJ. PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE	
- PROJ. DESKOWANIE PEŁNE - PŁYTY OSB LUB MFP	2,2 cm
- PROJ. KONSTRUKCJA DREWNIANA WIĘZBY DACHOWEJ, ZAMIEGNIOWANA	14 cm

I - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- PROJ. IZOLACJA PRZECIWMROZCIOWA - DYSPERBIT	-
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	~1 cm
- PROJ. ŚCIANA MUROWANA - BŁOCKI BETONOWE	20 cm
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	~1 cm
- PROJ. IZOLACJA PRZECIWMROZCIOWA - DYSPERBIT	

J - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- PROJ. TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBRZĄDZAJ Z SIATKĄ ZBRZĄDZAJĄ	~0,5 cm
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	~1 cm
- PROJ. ŚCIANA MUROWANA - PUSTAKI CERAMICZNE	19 cm
- PROJ. OBRZUTKA CEMENTOWA	1,5 cm
- PROJ. TYNK SILIKONOWY GŁADKI NA WARSTWIE ZBRZĄDZAJ Z SIATKĄ ZBRZĄDZAJĄ	~0,5 cm

UWAGA:

WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.			
OBJEKT, ADRES	Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16			
NAZWA OPRAC.	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY, BĘDZIN, ul. JOSELEWICZA 16 dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001			SKALA: NR RYS.: 1:50 A__11
NAZWA RYS.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE: RZUT PRZYZIEMIĄ, RZUT DACHU. PROJEKT			
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECIALNOŚĆ:	DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	KWIECIEŃ 2015r.
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAŁĄC	6/06/SL00K	ARCHITEKTURA	KWIECIEŃ 2015r.
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	KWIECIEŃ 2015r.
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. GRZEGORZ ZAŁĄC	PDK/0129/PW0K/04	KONSTRUKCJA	KWIECIEŃ 2015r.