


# ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)



## Uwagi!

Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wymiarach co najmniej 20 x 35 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!



**EkoProBud**  
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65  
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
Ul. Kielecka 12,  
42-500 Będzin

TYTUŁ: PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI  
TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
PRZY UL. KIELECKIEJ 12 W BĘDZINIE

TYTUŁ RYSUNKU: ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW  
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)

BRANŻA:  
ARCH.

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87

PODPIS: 05-2017

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SŁOKK

PODPIS: SKALA: 1:20

OPRACOWANIE: mgr inż. Monika Leszczyńska

PODPIS: NR RYS.

KIEROWNIK BIURA: dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS: 10