



ELEWACJA
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100

LEGENDA:



- 1 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE gr. 15cm – STROPOPAN EPS-70 031, TYNK SILIKONOWY
- 2 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OPORNE NA UDERZENIE (OCIEPLENIE WZNOSIIONE)
min. wys. 2,5m OD ZIEMI gr. 15cm – STROPOPAN EPS-70 031, TYNK SILIKONOWY
- 3 - PROJEKTOWANY COKÓŁ BUDYNKU, POW. OCIEPLONA OPORNA NA UDERZ. gr. 12cm –
– STROPAN EPS-150 036, TYNK MOZAIKOWY, DO WYS. ISTN. COKOŁU
- 4 - PROJEKTOWANY COKÓŁ BUDYNKU W MIESCIE UMYJADZIEGOSZCIE GRUPTU
- 5 - PROJEKTOWANA OBRÓBKA BŁACHARSKA PEŁTY LOGII – BŁACHA OCYNKOWANA POWŁEKANA
- 6 - PROJEKTOWANA OBRÓBKA BŁACHARSKA OKIEN – BŁACHA OCYNKOWANA POWŁEKANA
- 7 - PROJEKTOWANA OBRÓBKA BŁACHARSKA ATTIKI – BŁACHA OCYNKOWANA POWŁEKANA
- 8 - PROJEKTOWANA OBRÓBKA BŁACHARSKA ZŁAZISZCZA WĘSZA – BL. OCYNK. POWŁ.
- 9 - PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE I ZMODY PIONOWE INSTALACJI OGRZEWOCWEJ
UKRYTE W OCIEPLENIU WRAZ ZE SZKARNIĄ OCHRONNĄ I PRZENIESIENIE POZIOMOW O GR. OCIEPLENIA
- 10 - PROJEKTOWANA RYNNĄ Ø110 – STALOWA, ZAB. ANTYKOROZYJNE
- 11 - PROJEKTOWANA RURA SPUSZTOWA Ø110 – STALOWA, ZAB. ANTYKOROZYJNE
- 12 - PROJEKTOWANE BALUSTY RYDY LOGII – METALOWE ZAB. ANTYKOROZYJNE
- 13 - PROJEKTOWANY REMONT PEŁTY LOGII – WG DETALU
- 14 - PROJEKTOWANA SKRZYNKA GAZOWA – SYSTEMOWA
- 15 - PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA 10x20cm
- 16 - PROJ. OCIEPLENIE ŚCIANY POPRZECZNYCH WĘSZA – STROPOPAN EPS-70 031 GR. 8cm, TYNK SILIKONOWY
- 17 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPODACHU NAD MASTKOWNIĄ gr. 25cm – STROPOPAPA EPS-100 040
- 18 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPODACHU NAD CZĘŚCIĄ MIESZKAŁA gr. 25cm – GRANULAT $\lambda=0,040$
- 19 - PROJEKTOWANE PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH DOMOFONU O GR. OCIEPLENIA
- 20 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE LOGII gr. 10cm – PEŁTY ŚCIEGNE PIAKKA PU $\lambda=0,021$, TYNK SILIKONOWY
- 21 - PROJEKTOWANY REMONT ZŁAZISZCZA WĘSZA – WG DETALU
- 22 - PROJEKTOWANY REMONT KANAŁU WENTYLACYJNEGO PIONICY
- 23 - WYMIANA NA NOWY, STALOWY, SYSTEMOWY TYPU "Z", UKRYTY POD WARSTWĄ OCIEPLENIA
- 24 - PROJEKTOWANE ZŁAZISZCZENIE LOGII OSTANIEJ KONDYGACJA – MARKIZA 120 FASITLOCK
WYKONANIE NOWYCH WĘSZOW WOKÓŁ ATTIKI NAD MASTKOWNIĄ
- 25 - PROJEKTOWANY REMONT DRABINY TECHNICZNEJ WĘSZA NA MASTKOWNIE ORAZ
PRZEDZIĘNIENIE ISTNIEJĄCEJ, DT ODPOWIEDNIO O GR. OCIEPLENIA
- 26 - PROJEKTOWANY REMONT ELEMENTÓW STALOWYCH – OCZYSZCZENIE, GRUNTOWANIE, MALOWANIE



PRACOWNIA PROJEKTOWA „MAZMA” mgr inż. MIROSŁAW ZAMKARTKA, 41-200 SOSNOWIEC, ul. ANDERSA 31, tel. 501070648			
INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjazi 3 w Będzinie ul. Przyjazi 3, 42-500 Będzin		
OBIEKT, ADRES	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Przyjazi 3, 42-500 Będzin dz. nr 64 objęty 0001 Będzin		
MAZMA OPRAĆ.	Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz remont wybranych elementów elewacji.		SKALA: NR RYS.: 8
MAZMA RYS.	ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA — PROJEKT		
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA
	mgr inż. MARCIN POLIS	SK/252/PMB/15	KONSTR.—BUD.
ZESPÓŁ SPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. MACIELENA ZIAŁĄC 6/06/SŁOKK		ARCHITEKTURA
	mgr inż. MIROSŁAW ZAMKARTKA	SK/212/PMB/08	KONSTR.—BUD.
		DATA:	PAŹDZIERNIK 2017r.
		PODPIS:	PAŹDZIERNIK 2017r.
			PAŹDZIERNIK 2017r.
			PAŹDZIERNIK 2017r.