



ELEWACJA  
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA  
STAN PROJEKTOWANY  
SKALA 1:100

LEGENDA:



- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE gr. 15cm – STROPIAN EPS-70 031, TYNK SILIKONOWY
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OPORNE NA UDERZENIE (OCIEPLENIE WZMOCNIONE)  
min. wys. 2,5m OD ZIEMI gr. 15cm – STROPIAN EPS-70 031, TYNK SILIKONOWY
- PROJEKTOWANY COKÓŁ BUDYNKU, POW. OCIEPLONA ODPORNA NA UDERZ. gr. 12cm –  
– STROPIAN EPS-150 036, TYNK MOZAKOWY, DO WYS. 1STN. COKOŁU
- PROJEKTOWANY COKÓŁ BUDYNKU W MIEJSCU UTMARZONEGO GRUNTU
- PROJEKTOWANA OBRÓBKA BLACHARSKA PŁYT LOGGII – BLACHA OCYNKOWANA POMLEKANA
- PROJEKTOWANA OBRÓBKA BLACHARSKA OKIEN – BLACHA OCYNKOWANA POMLEKANA
- PROJEKTOWANA OBRÓBKA BLACHARSKA ZADASZENIA WEJŚCIA – BL. OCYNK. POWL.
- PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE I ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGRONOWEJ
- PROJEKTOWANE WRAZ ZE SZKURZYŃKĄ OCHRONNĄ + PRZENIESIENIE POZIOMÓW O GR. OCIEPLENIA
- PROJEKTOWANA RYNNA Ø110 – STALOWA, ZAB. ANTYKOROZYJNIE
- PROJEKTOWANA RURA SPUSZTOWA Ø110 – STALOWA, ZAB. ANTYKOROZYJNIE
- PROJEKTOWANE BALUSTYRADY LOGGII – METALOWE ZAB. ANTYKOROZYJNIE
- PROJEKTOWANY REMONT PŁYTY LOGGII – WG DETALU
- PROJEKTOWANA SKRZYŃKA GAZOWA – SYSTEMOWA
- PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA 10x20cm
- PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN POPRZECZNYCH WEJŚCIA – STROPIAN EPS-70 031 GR. 8cm, TYNK SILIKONOWY
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPODACHU NAD MASZYNOWNIĄ, gr. 25cm – STROPAPARA EPS-100 040
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPODACHU NAD CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, gr. 25cm – GRANULAT λ=0,040
- PROJEKTOWANE PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH DOMOFONU O GR. OCIEPLENIA
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE LOGGII gr. 10cm – PŁYTY ŚCIENNE PŁANKA PU λ=0,021, TYNK SILIKONOWY
- PROJEKTOWANY REMONT ZADASZENIA WEJŚCIA – WG DETALU
- PROJEKTOWANY REMONT KANAŁU WENTYLACYJNEGO PIMNICY
- WYMIANA NA NOWY, STALOWY, SYSTEMOWY TYPU "Z", UKRYTY POD WARSZTĄ OCIEPLENIA
- PROJEKTOWANE ZADASZENIE LOGGII OSTATNIEJ KONDYGNACJI – MARKIZA 120 FASTLOCK
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ATTIKI gr. 10cm (8cm bok od strony wewnętrznej)– STROPIAN EPS-150 036 WYKONANIE NOWYCH WIENCÓW WOKÓŁ ATTIKI NAD MASZYNOWNIĄ
- PROJEKTOWANY REMONT DRABINY TECHNICZNEJ WEJŚCIA NA MASZYNOWNIE ORAZ PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ DT ODPWIEDNIO O GR. OCIEPLENIA
- PROJEKTOWANY REMONT ELEMENTÓW STALOWYCH – OCZYSZCZENIE, GRUNTOWANIE, MALOWANIE



PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIŻNIAK" mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644				
INWESTOR	Współnota Mieszkaniowa ul. Przyjźni 3 w Będzinie			
OBIEKT, ADRES	Budynek mieszkaldny wielorodzinny ul. Przyjźni 3, 42-500 Będzin dz. nr 64 obręb 0001 Będzin			
NAZWA OPRAĆ.	Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz remont wybranych elementów elewacji.			SKALA: 1:100
NAZWA RYS.	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA – PROJEKT			NR RYS.: 10
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA 2017c	PADZDZIEŃNIK 2017c
	mgr inż. MARCIN POLIS	sk/1528/PW06/15	KONSTR.-BUD. 2017c	PADZDZIEŃNIK 2017c
ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC 6/06/SŁOCK	ARCHITEKTURA 2017c		
	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	sk/2121/P00X/08	KONSTR.-BUD. 2017c	